

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O I

FECHA: 09 DE JUNIO 2006
 EXP.37/06

**TRABAJOS PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
 ENSENADA**

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	Demolición de muro divisorio de tablaroca a base de hoja de yeso de 1/2", con poste y canal metalico de 3 5/8" incluye: protección del area, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	m2	21.44		
2	Demolición de muro de block comun existente incluye: retiro y desmontaje de reja existente, protección del area, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	m2	3.15		
3	Desmontaje de puerta de vidrio y mangueteria de aluminio natural tipo comercial existente de acceso principal de 36"x 80" para su reubicación. Incluye, marco, herramienta, protecciones, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución	pza	1.00		
4	Desmontaje de puerta de madera de tambor de 32"x 80" Incluye retiro y desmontaje, marco, chambranas, protección del area, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución	pza	3.00		
5	Desmontaje de ventana a base de vidrio claro de 3/16" y mangueteria de aluminio de diferentes dimensiones . Incluye herramienta, mano de obra, protección del area y todo lo necesario para su ejecución.	pza	4.00		
6	Retiro de escombros y materiales producto de las diferentes demoliciones ejecutadas al relleno sanitario municipal. Incluye: carga a mano y carretilla hasta una distancia de 25 mts., acarreo hasta una distancia de 10 kms. Mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m3	4.79		
7	Cancelación de salidas eléctrica contacto normal, contacto regulado, apagador, voz y datos para su reubicación por demolición de muros. Incluye retiro de accesorios, cableado desde el muro hasta el techo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	salida	10.00		
8	Desmontaje de lampara existente de 1x4 fluorescente para su reutilización. Incluye herramienta, mano de obra, escalera y todo lo necesario para su ejecución.	pza	7.00		
9	Desmontaje de reja a base de cuadrado de 1/2" existente sobre ventana de caja principal. Incluye protección del area, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00		

SUBTOTAL

I.V.A. _____

TOTAL

	ALBAÑILERIA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Resanes en muro de block comun existente a base de mortero cem-arena acabado pulido fino, producto de las diferentes demoliciones. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	lote	1.00		
2	Abertura en muro existente a base de tablaroca para vano de puerta de 32"x80". Incluye protección del area, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	m2	2.15		
3	Abertura en muro existente a base de block comun para vano de ventana de 24"x24". Incluye protección del area, mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su ejecución	m2	0.60		
4	Perfilado de vano en muro de block comun a base de mortero cem-arena propor. 1:4. incluye nivelado, plomeado, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	ml	2.40		
5	Suministro y colocación de yeso acabado pulido liso para recibir pintura en muro de block comun y muro de tablaroca existente sobre el acabado de textura rayado calida media. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	75.95		

SUBTOTAL

I.V.A. _____

TOTAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O I

FECHA: 09 DE JUNIO 2006
 EXP.37/06

**TRABAJOS PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
 ENSENADA**

	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Suministro e instalación de Salida para Contacto Monofasico 127 Volts, 20 amperes, marca leviton color ivory y/o similar en calidad y especificaciones. Incluye: Contacto, Tapa de Baquelita, Caja, cable 2-12 y un 12t, Tubería steel de 1/2" , accesorios de fijación, aislamiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	salida	6.00		
2	Suministro e instalación de Salida para Apagador Sencillo, 15 Amperes, 110 volts, marca leviton color ivory y/o similar en calidad y especificaciones. Incluye: Tubería steel de 1/2", Cable 1-12, 1t accesorios de fijación, aislamiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	salida	4.00		
3	Suministro e instalación de Salida para Lámpara Fluorescente de 2'x2' empotrable de 2x40 Watts, 120 volts. Incluye: Tubería steel 1/2",caja, cable, 2-12, 1-12t, accesorios de fijación, aislamiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	salida	7.00		
4	Suministro e Instalación de Lámpara Fluorescente de 2'x 2' empotrable 2x40 Watts, 120 Volts, para empotrar en plafón de 2x2', marca American Electric y/o similar en su calidad o especificaciones. Incluye: Focos, balastras, accesorios de instalación, fijación, aislamiento y mano de obra para su correcta instalación y funcionamiento.	pza	7.00		
5	Suministro e instalación de Salida para Voz, incluye: Conector pk-150, Tapa de Baquelita, Caja, Tubería PVC ced. 40, Cable, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	salida	6.00		
6	Suministro e instalación de Salida para Datos, incluye: Conector pk-150, Tapa de Baquelita, Caja, Tubería PVC ced. 40, Cable, accesorios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	salida	6.00		
7	Suministro e instalación de Salida para Lámpara de emergencia de 2x25 Watts, 120 volts. Incluye: Tubería steel 1/2", Cable, accesorios de fijación, aislamiento, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	salida	1.00		
8	Suministro e Instalación de Lámpara para sistema de emergencia de 2x25 Watts, 120 Volts, marca comercial. Incluye: accesorios de instalación, fijación, aislamiento y mano de obra para su correcta instalación y funcionamiento.	pza	1.00		
9	Reubicación de centro de carga existente de 2 circuitos. Incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		
10	Reubicación de extinguidor de CO2, completo mca Potter-Roemer modelo 3410 con una capacidad de 5 lbs, incluye gancho para sujeción para su correcta ejecución.	pza	1.00		
11	Reubicación e instalación de botiquin existente en area de mueble para café. Incluye mano de obra, herramienta, material y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		
12	Suministro y colocación de detector de humo para empotrar en pared y/o plafond registrable modelo S7B mca First Alert o similar en calidad y especificaciones, de acuerdo a especificaciones tecnicas.	pza	4.00		
13	Reubicación de ramaleo de cableado existente de voz y datos existentes sobre plafond registrable. Incluye tubería pvc gris de 1/2", conectores, accesorios, mano de obra, materiales, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	15.00		

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O I

FECHA: 09 DE JUNIO 2006
 EXP.37/06

**TRABAJOS PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
 ENSENADA**

	ACABADOS	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Suministro y colocación de loseta sobre la existente de 44x44cms. a hueso marca interceramic linea costa del sol color canaria y/o similar en calidad y especificaciones a base de cemento plastico, boquilla sin arena color bone. Incluye mano de obra, materiales, herramienta, trazo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	44.48		
2	Suministro y colocación de zoclo de 7.5 x 44cms. Colocado a hueso maraca interceramic linea costa del sol color canaria y/o similar en calidad y especificaciones a base de cemento plastico, boquilla sin arena color bone. Incluye mano de obra, materiales, herramienta, trazo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su ejecución.	ml	50.00		
3	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica en muros interiores acabado gloss marca pittsburgh color y/o similar en calidad y especificaciones Incluye materiales, mano de obra, herramienta,, dos manos de pintura, sellador base, accesorios de aplicación, resanes en muro preparación del area y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	122.5		
4	Suministro y aplicación de pintura vinil-acrilica en muros interiores acabado gloss marca pittsburgh color y/o similar en calidad y especificaciones Incluye materiales, mano de obra, herramienta,, dos manos de pintura, sellador base, accesorios de aplicación, resanes en muro preparación del area y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	24.5		
5	Suministro , sujeción y colocación de plafond registrable de 24"x24", marca armstrong modelo fine fissured 1830m color blanco y/o similar en calidad y especificaciones incluye material, mano de obra, herramienta, andamios, escaleras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	44.00		
6	Suministro y colocación de cinta en vinil acabado tipo sandblast sobre vidrio de puerta de acceso principal en forma vertical en lineas de 15 a 20 cms de ancho y 3.5 cms. de separación . Incluye trazado, cortes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	3.28		
7	Suministro y colocación de rotulado en vinil acabado en color rojo sobre vidrio de puerta de acceso principal, de oficinas y ventanas de servicio del area a la cual corresponda en letras de altura de 3 a 5 cms. de altura. Incluye trazado, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	lote	1.00		
8	Suministro y colocación de vitrobloc de 8"x8" en muro de tablaroca, junteado con pasta con un espesor de 3/8" de separación perimetral especial. Incluye trazo, nivelado y plomeado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.44		
9	Suministro y colocación de muro de tablaroca a base de poste y canal galvanizado cal.25 de 3 5/8" @ 16" con hoja de yeso de 1/2" en ambas caras calafateo a base de redimix y perfacinta a dos manos listo para recibir pintura. Incluye material, accesorios de fijación, mano de obra, plomeado, nivelado, trazo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	24.75		
10	Suministro y colocación de aislante R-13 en colchoneta fibra de vidrio de 3 1/2" x 15" en muros de tablaroca. Incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m2	24.745		

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O I

FECHA: 09 DE JUNIO 2006
 EXP.37/06

**TRABAJOS PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
 ENSENADA**

	CARPINTERIA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Fabricación e instalación de mueble para area de caja de 24 " x 75" y 16" x 63" a base de madera alder y triplay de caoba empotrado en pared, cubierta de formica con remate de madera en borde, con tablero corredizo para teclado, cajon con divisiones para caja de dinero con llave, 3 cajones laterales + 3 cajones para archivar con bisagra oculta y jaladera tipo "c" y entrepaños para papeleria de uso, acabado natural sellado a dos manos. Incluye soportes, fijación al muro, rieles, material, mano de obra, herramienta, equipo, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00		
2	Fabricación e instalación de mueble para area de trabajo de 24"x 229" empotrado en pared a base de madera alder y triplay de caoba, con 3 tableros corredizos para teclado, 6 cajones laterales + gabinete en la parte superior de 12" x 158" con un entrepaño a todo lo largo del mueble, puertas con bisagra oculta, jaladera tipo "c", acabado natural sellado a dos manos. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00		
3	Fabricación e instalación de librero de 12" x 60" h=8' a base de madera alder y triplay de caoba con entrepaños @ 16" con zoclo de 4" y puertas abatibles con bisagra oculta y jaladera tipo "c", acabado natural sellado a dos manos. Incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00		
4	Fabricación e instalación de librero de 16" x 120" h=8' a base de madera alder y triplay de caoba con entrepaños @ 16" con zoclo de 4" y puertas abatibles con bisagra oculta y jaladera tipo "c". Incluye fijación al muro, material, mano de obra, herramienta, equipo, accesorios, herrajes y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00		
5	Fabricación e instalación de mueble para area de café de 24"x 76" h=72" a base de madera alder y triplay de caoba + cubierta de formica en area de barra con remate de madera en borde con espacios para area de portagarrafon + refrigerador tipo servibar, horno y area de barra y alacenas, puertas abatibles con bisagra oculta, jaladera tipo "c", acabado natural sellado a dos manos. incluye fijación al muro, rieles, accesorios, herrajes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00		
6	Suministro y colocación de lamina de acero inoxidable cal.24 en cintilla de 20 cms. fijado con chilillo punta de broca cabeza plana de 7/16" galvanizado en la parte inferior de muebles fabricado de madera. Incluye material, mano de obra, herramienta, trazo, cortes, desperdicios y todo lo necesario para su ejecución.	ml	9.50		
	Suministro e instalación de repisa sobre ventanilla de servicio de area de caja y oficina de devoluciones de 0.70 x 0.30 cms. a base tryplay de pino 3/4" 1 cara revestido con lamina de acero inoxidable cal. 24. incluye fijacion a muro, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

A N E X O I

FECHA: 09 DE JUNIO 2006
 EXP.37/06

**TRABAJOS PARA REMODELACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
 ENSENADA**

	CANCELERIA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Suministro e instalación de ventana de 1.00x1.00 m. x-o a base de vidrio color tintex 3/16" mangueteria de aluminio color nataural. Incluye sellado perimetral con silicon color gris y fijado a muro con chilillo rosca fija, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00		
2	Suministro e instalación de ventana de 0.60x0.60 m., con fijo de 06.0 x0.40m. y x-o en 06.0 x0.20 m. a base de vidrio color tintex 3/16" mangueteria de aluminio. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		
3	Suministro y colocacion de puerta de 32"x80" de vidrio color tintex 1/4" + mangueteria de aluminio natural, con jaladera de tipo "L" y llave. Incluye sellador perimetral color gris, fijado a muro con chilillo rosca fina, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		
	Suministro y colocacion de puerta de 28"x80" de vidrio color tintex 1/4" + mangueteria de aluminio natural, con jaladera de tipo "L" y llave. Incluye sellador perimetral color gris, fijado a muro con chilillo rosca fina, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00		
4	Suministro e instalación de ventana de 0.80x1.00 m. x-o a base de vidrio color tintex 3/16" mangueteria de aluminio. Incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		
5	Suministro e instalación de cancel de 0.55 x2.10 m. fijo a base de vidrio color tintex 3/16" mangueteria de aluminio color nataural. Incluye sellado perimetral con silicon color gris y fijado a muro con chilillo rosca fija, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00		
6	Instalación de puerta comercial existente de 36"x80" de vidrio color natural 1/4" + mangueteria de aluminio color natural. Incluye sellador perimetral color gris, fijado a muro con chilillo rosca fina, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00		

SUBTOTAL

I.V.A. _____

TOTAL

	LIMPIEZA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Limpieza gruesa de la obra, retiro de materiales sobrantes. Incluye carga a mano y carretilla hasta una distnacia de 25 mts. incluye mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	lote	1.00		
2	Limpieza fina de la obra, detallado en muros, ventanas, puertas, muebles, plafond y todo lo relacionado con la ejecución de la obra. Incluye brochas, cepillos, escobas, aspiradora, liquidos para limpieza especial de puertas, ventanas y accesorios, mano de obra, equipo para su correcta ejecución.	lote	1.00		

SUBTOTAL

I.V.A. _____

TOTAL