

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ANEXO I

**CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA REMODELACION DE
LA ESCALERA DE SERVICIOS EN EL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL**

EXP: SG-55/08

FECHA: 2 DE JULIO DEL 2008

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
I PRELIMINARES					
I.1.	RETIRO DE PUERTAS DE TAMBOR CON RECUPERACION, ASI COMO CONTRAMARCOS DE MADERA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DENTRO DEL EDIFICIO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	3.00		
I.2.	RETIRO DE PUERTAS DE CANCEL DE ALUMINIO CON RECUPERACION DE CONTRAMARCOS, BISAGRAS Y ACCESORIOS.	PZA	2.00		
I.3.	RETIRO DE PLACAS DE PLAFOND HASTA UNA ALTURA DE 2.75MTS., INCLUYE RECUPERACION DE MATERIAL EN BUEN ESTADO, RETIRO DE ESCOBRO FUERA DE LA OBRA, NO INCLUYE RETIRO DE RETICULADO.	M2	31.00		
I.4.	RETIRO Y RECUPERACION DE LAMPARAS DE 2X4',2X2',1'X4' Y DE EMERGENCIA HASTA 3.24MTS DE ALTURA, INCLUYE RECUPERACION DE MATERIAL Y SU TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	16.00		
I.5.	DESMONTAJE DE REJILLA DE AIRE ACONDICIONADO, CON RECUPERACION, INCLUYE TRASLADO AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION.	PZA	1.00		
I.6.	RETIRO POR MEDIO MECANICOS DE LOSETA Y ZOCLO EXISTENTE EN ESCALERA Y PASILLOS, HASTA LOSA DE CONCRETO, NO INCLUYE PASILLO DEL PRIMER PISO, RETIRO DE ESCOBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	118.22		
I.7.	RETIRO DE APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN MUROS DE LADRILLO, TRABES DE CONCRETO, MUROS FALSOS A BASE DE MAMPOSTERIA Y TECHO, RETIRO DE ESCOBRO FUERA DE LA OBRA.	M2	402.10		
I.8.	REPARACION DE FALDON BAJO ESCALERA EN DIFERENTES AREAS, RESANE CON CEMENBOND, ACABADO FINO.	LOTE	1.00		
I.9.	PREPARACION DE BARANDA DE CONCRETO PARA RECIBIR PASAMANOS DE MADERA.	ML	31.40		
II MUROS					
II.1.	MURO DE TABLAROCA DE 3-5/8" A BASE DE STUD METALICO, CAL. 25, POSTE A CADA 41 CMS., CARTÓN DE YESO DE 1/2" EN AMBAS CARAS, REMATE FINO CON CANAL LISTO, "J" O SIMILAR A UNA ALTURA DE 2.75 CM CON INCLUYE: ESQUINEROS METÁLICOS, CHILILLOS, MATERIAL DE FIJACIÓN, RESANE Y CALAFATEO EN INTERIOR CON READY-MIX Y PERFATAPE EN UNIONES ACABADO LISTO PARA RECIBIR PINTURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EN CASETA DE VIGILANCIA.	M2	6.10		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
III RECUBRIMIENTO Y ACABADOS					
III.1.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE LOSETA DE CERAMICA MCA. INTERCERAMIC RIO, MODELO BEIGE NUECES (31.5X31.5CM), ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CORTE A 10CM, BOQUILLA DE 1/4" BASE ARENA COLOR CAFE CLARO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SELLADO, EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA.	ML	14.53		
III.2.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN PISO DE CERAMICA MCA. INTERCERAMIC RIO, MODELO BEIGE NUECES (31.5X31.5CM), ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CORTE A 10CM, BOQUILLA DE 1/4" BASE ARENA COLOR CAFE CLARO, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SELLADO, EMBOQUILLADO Y LIMPIEZA.	M2	103.22		
III.3.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLACAS DE PLAFON MARCA CELOTEX, DE 5/8"x2'x4' (61x1.20 CMS) STANDAR, INCLUYE: REFUERZO, NIVELACION, FIJACION DE TEES Y ANGULOS EN RETICULA EXISTENTE, APLICACION DE PINTURA ESMALTE COLOR A ESCOGER CON RODILLO.	M2	31.58		
III.4.	SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN MURO DE LADRILLO CERAMICO EN PASILLO DE SOTANO, INCLUYE PREPARACION PARA RECIBIR ACABADO Y LIMPIEZA.	M2	36.03		
III.5.	SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN MURO DE ESCALERA, INCLUYE PREPARACION PARA RECIBIR ACABADO Y LIMPIEZA.	M2	560.00		
III.6.	APLICACION DE PINTURA VINÍLICA SEMIGLOSS, A DOS MANOS, COLOR A ESCOGER. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS Y PROTECCION DE SUPERFICIES.	M2	560.00		
III.7.	RETIRO DE PINTURA Y RESANE DE BARANDA DE CONCRETO, PREPARACION PARA RECIBIR PINTURA, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	56.32		
IV CANCELERIA Y CARPINTERIA					
IV.1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE 0.96X2.10 MTS., A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DOBLE TAMBOR, FORRADA CON TRIPLAY DE CAOBA DE 1/4", REJILLA, MARCO DE BARROTE DE PINO 2"X6. INCLUYE: CHAPA DE BOLA KIWKSET CONTRACHAPA CON LLAVE, BISAGRAS TIPO LIBRO DE 3", VISTAS DE 2" DE ANCHO DE TRIPLAY DE CAOBA DE 1/8" Y ACABADO CON BARNIZ, TONO A ESCOGER.	PZA	2.00		
IV.2.	REINSTALACION DE PUERTA TIPO COMERCIAL DE 0.91X2.10 MTS. PRODUCTO DE LA OBRA, CON INSTALACION DE MARCO DE ALUMINIO, AMORTIGUADOR NUEVO, CHAPA, CILINDRO CON LLAVE, JALADERA, TOPE PATA DE CABRA, INCLUYE: AJUSTE, BISABRAS, VINILOS, FIJACION, EQUIPO, HERAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00		

NO.	DESCRIPCION	U.	CANT.	P.U.	IMPORTE
IV.3.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS EN MADERA, FIJA A BARANDA DE CONCRETO, ENTINTADA Y BARNIZADA, COLOR A ESCOGER, ANCLAJES AHOGADOS EN CONCRETO PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS, INCLUYE DEMOLICION HASTA BARILLA, SOLDADURA, RESANE CON CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA, DESPERDICIOS, Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	ML	31.40		
IV.4.	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE A PUERTA METALICA DE TABLERO EN AZOTEA, COLOR A ESCOGER, INCLUYE PREPARACION PARA APLICACION DE PINTURA.	PZA	1.00		
IV.5.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS DE PLAFON Y AJUSTE DE RETICULA DE 2X4" A UNA ALTURA DE 2.75 MTS. INCLUYE RECORTES, PINTADO DE RETICULA POR MEDIOS MANUALES, CON PINTURA ESMALTE, RECORTES, Y DESPERDICIOS.	M2	31.58		
V INSTALACION ELECTRICA					
V.1.	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO A CENTRO, EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 3/4", CABLEADO CAL. #12 DE COBRE CON FORRO THWN, INCLUYE APAGADOR, TAPA DE BAQUELITA Y FIJACION EN MURO.	SAL	1.00		
V.2.	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO EN 120V., 15 AMP., EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2", CABLEADO DE COBRE CAL. #12 CON FORRO THWN, INCLUYE: CONTACTO COMERCIAL, MONTAJE VERTICAL, TAPA DE VAQUELITA Y FIJACION A MURO.	SAL	2.00		
V.3.	SALIDA DE TELEFONIA EN CAJA DE LAMINA DE 2X4" CON TUBO STEEL DE 1/2", NO INCLUYE CABLEADO, INCLUYE CABLE GUIA Y TAPA DE BAQUELITA.	SAL	1.00		
V.4.	REINSTALACION DE LUMINARIAS DE 2'x4' EXISTENTES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO, CAMBIO DE BALASTRAS A AHORRADORAS, INCLUYE LIMPIEZA DE PANTALLAS, TERMINALES, FOCOS, ACRILICO RETICULAR	PZA.	6.00		
V.5.	INSTALACION DE LUMINARIAS DE 1'x4' LITHINIA LIGHTING MOD. LB22120277GEB O SIMILAR PARA MONTARSE EN PARED, INCLUYE CONEXION A CORRIENTE ELECTRICA EXISTENTE, INLUYE BALASTRO AHORRADORES DE ENERGIA, FOCOS, PANTALLA, ACCESORIOS Y FIJACION AL MURO A UNA ALTURA DE 2.20MTS.	PZA	8.00		
V.6.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, MOD. MEX-AP-2 SQ 120 V, MCA. COOPER LIGTHING, COLOCAR A 2.20 MTS., DEL NIVEL DE PISO TERMINADO. INCLUYE: CONEXION ELECTRICA, SOPORTERIA. PRUEBAS. FOCOS. ELEMENTOS DE	PZA.	5.00		
VI LIMPIEZA					
VI.1.	LIMPIEZA DE LA OBRA, LAVADO DE BOQUILLA, RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIALES FUERA DE LA OBRA.	LOTE	1.00		

SUBTOTAL	\$	-
I.V.A.	\$	-
TOTAL	\$	-